


MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

SECOTEM

-
-

PK 6.5 Rte de Montjoly
97354 REMIRE MONTJOLY
Tél: 0594252100



AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD EDMARD LAMA

Bordereaux des prix LOT 1

BORDEREAU DES PRIX

Objet : Aménagement du boulevard Edmard LAMA

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
L1.100	<p>Panneau de chantier</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la confection et la pose d'un panneau d'information de 2.44 x 2.44 m à placer à l'extrémité du chantier avec peinture des fonds et des lettres aux normes imposées par le Maître d'Oeuvre.</p> <p>Il comprend toutes les fournitures et sujétions d'exécution et de pose, l'entretien dudit panneau jusqu'à la réception des travaux, ainsi que la dépose en fin de chantier et le nettoyage des lieux.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	—
L1.101	<p>Installation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au forfait, les frais d'installation du chantier.</p> <p>Il comprend notamment les frais liés :</p> <p>A l'amenée des moyens humains et matériels sur site tout au long de la durée du chantier, A l'aménagement des lieux de vie pour les personnels, A la mise en place d'un bungalow de chantier climatisé et éclairé.</p> <p><i>Le Forfait : _____</i></p>	—
L1.102	<p>Dépose et repose de support divers</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la dépose puis la repose de supports divers situés dans l'emprise des travaux (à l'exception des candélabres).</p> <p>Il comprend :</p> <p>La dépose du support et de sa fondation, l'élimination des produits telle que définie au CCTP, les frais éventuels de mise en stock et de gardiennage, le remplacement à l'identique du support en cas de détérioration par l'entrepreneur, la réalisation des fouilles en un lieu défini par le maître d'œuvre, la mise en place d'un massif de fondation, y compris toutes sujétions de mise en place des tiges filetées supports, la repose du support, la signalisation et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	—
L1.103	<p>Dépose d'un panneau de signalisation</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la dépose d'un panneau de signalisation quelque soit la taille.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La dépose du panneau, pannonceau, support et de sa fondation, L'élimination des produits telle que définie au CCTP, la remise éventuelle des panneaux au maîtres d'ouvrages y compris les frais de stockage et gardiennage, le remblaiement des fouilles, la remise en état des lieux.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	—

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
L1.104	<p>Dépose de bordure</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>au mètre linéaire, la dépose de bordure T2 + CS2 ou CC1 ou I2 situés dans l'emprise des travaux et l'évacuation des déchets conformément aux prescriptions du CCTP.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <p>La dépose des éléments, du lit de pose et de l'épaulement par un procédé laissé à l'initiative de l'entrepreneur, l'évacuation des bordures, gravats et déchets dans des décharges agréées, l'arrossage éventuel des surfaces en cours de démolitions, la mise en place de protection au profit des piétons (barrières, platelage...), les découpes éventuelles des aciers à béton ou de tous autres objets, la remise en état des surfaces démolies, le nettoyage des lieux, la signalisation de chantier et ses déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>—</p> <p>—</p>
L1.105	<p>Démolition de trottoir existant</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>au mètre carré, la démolition des trottoirs (quelque soit l'épaisseur) et des bordures attenantes situés dans l'emprise des travaux et l'évacuation des déchets conformément aux prescriptions du CCTP.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <p>La démolition par un procédé laissé à l'initiative de l'entrepreneur, l'évacuation des gravats et déchets dans des décharges agréées, l'arrossage éventuel des surfaces en cours de démolitions, la mise en place de protection au profit des piétons (barrières, platelage...), les découpes éventuelles des aciers à béton ou de tous autres objets, la remise en état des surfaces démolies, le nettoyage des lieux, la signalisation de chantier et ses déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Carré :</i> _____</p>	<p>—</p> <p>—</p>
L1.106	<p>Réfection de chaussée en bicouche</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>au mètre carré, la refection des fouilles et tranchées avec la fourniture et la mise en oeuvre de 15 CM de GNT 0/31.5 et la réalisation d'un enduit superficiel de type bicouche conformément aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>la fourniture et la mise en oeuvre de la GNT 0/31.5 conformément au prix N°112 le balayage énergétique des zones à revêtir, la fourniture, le transport de l'émulsion et des gravillons 4/6 et 10/14, jusqu'au lieu de mise en oeuvre y compris toutes sujétions et en particulier de maintien de température du liant, le répendage, le compactage, le balayage du rejet sur indication du Maître d'Oeuvre et la reprise et la mise en dépôt des gravillons rejetés, la signalisation du chantier et des déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Carré :</i> _____</p>	<p>—</p> <p>—</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
L1.107	<p>Curage de fossés</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire, mesuré à l'axe du plafond, le curage et le recalibrage de fossés conformément aux prescriptions du C.C.T.P.</p> <p>Il comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'extraction des matériaux; - le chargement des matériaux extraits, leur transport et leur déchargement au lieu de dépôt agréé par le Maître d'Oeuvre; - toutes les sujétions d'exécution manuelle jugées nécessaires, soit par le Maître d'Oeuvre, soit par l'entrepreneur; - la signalisation du chantier. <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">-</p>
L1.108	<p>Réalisation de noues paysagées</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire, mesuré à l'axe du plafond, l'exécution des fossés, réalisés au godet trapèze conformément aux prescriptions du C.C.T.P. (profondeur max : 1,30 m)</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'extraction des matériaux, - le chargement des matériaux extraits, leur transport et leur déchargement au lieu de dépôt agréé par le Maître d'Oeuvre; - le réglage des talus aux pentes prescrites par le C.C.T.P. - la réalisation des exutoires; - toutes les sujétions d'exécution manuelle jugées nécessaires, soit par le Maître d'Oeuvre, soit par l'entrepreneur; - la signalisation du chantier et les déviations éventuelles. <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">-</p>
L1.109	<p>Empierrement de noues et de fossés</p> <p>Ce prix rémunère:</p> <p>Au mètre carrée, la réalisation d'un empierrement des noues paysagées et des fossées avec des blocs de roches massives conformément aux indications portées sur les plans et aux spécifications du CCTP.</p> <p>il comprend :</p> <p>La fourniture, le transport et le déchargement au lieu d'emploi des blocs, Les réglages complémentaires des parois recevant l'empierrement, la fourniture et la mise en oeuvre du béton de scellement des blocs, la mise en place soignée des blocs, les joints, le nettoyage des blocs après travaux de maçonnerie, la remis en état des lieux, la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Carré :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">-</p>
L1.110	<p>Déblais de première catégorie mis en remblais</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>au mètre cube en place, les déblais en terrain de 1ère catégorie, selon les prescriptions du CCTP ainsi que le transport et la mise en oeuvre au lieu de réutilisation selon les indications du Maître d'Oeuvre.</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>Il comprend notamment :</p> <p>Les prestations définies aux articles 17-10,17-12 et 17-13 du fascicule 2 du CCTG, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'exécution des piquetages, général et spécial, ainsi que celle des piquetages complémentaires, - Les reconnaissances des sols rencontrés au fur et à mesure des terrassements, - L'extraction quels que soient les moyens utilisés et le chargement, - Le réglage et le compactage des fonds de déblai, - Les sujétions de tri ou sélection des matériaux permettant une meilleure utilisation des déblais suivant leur destination, - Le transport jusqu'au lieu de mise en remblai, - Toutes les prestations relative au déplacement des terres y compris la réalisation et l'entretien des éventuelles pistes de circulation utilisées par l'entreprise, - La préparation du sol support de remblais y compris la création de redans selon la pente du terrain naturel, et à la demande du Maître d'œuvre - Le déchargement au lieu de réutilisation et leur mise en oeuvre, - Le régalage sur les lieux de réutilisation - Le fractionnement et l'enlèvement des blocs conformément aux prescriptions du CCTP, - La fourniture, le transport de l'eau et l'arrosage éventuel, - L'aération éventuelle du matériau, - Le compactage avec l'adaptation de l'atelier de compactage quel que soit le nombre de passes pour chacune des opérations, - L'enlèvement et la remise en œuvre des remblais excédentaires, et le réglage des talus, - L'exécution des saignées d'évacuation des eaux de ruissellement, y compris, entretien et réalisation des ouvrages provisoires pendant la durée des travaux ou les frais d'évacuation de ces eaux, - Les relevés topographiques (ech 1/500ème) des fonds de déblais par un géomètre agréé par le Maître d'œuvre, - Les relevés topographiques intermédiaires rendus nécessaires par des phasages ou modes opératoires particuliers, - Les essais et contrôles demandés au CCTP, - La signalisation du chantier et de ses déviations éventuelles. <p>Les volumes pris en compte sont les déblais qui résultent de la comparaison des profils et des plans cotés levés contradictoirement avant et après exécution des travaux et pris en attachements.</p> <p><i>Le Mètre Cube</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">-</p>
<p>L1.111</p>	<p>Déblais évacués</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube de matériaux en place, l'évacuation et la mise en dépôt définitif des matériaux issus des décapages, des couches de chaussée existante ou des déblais réalisés.</p> <p>Il comprend notamment les prestations définies aux articles 17 alinéa 10 12 et 13 du fascicule 2 du CCTG, à savoir :</p> <p>L'exécution du piquetage général et du piquetage spécial ainsi que celle des piquetages complémentaires.</p> <p>les reconnaissances des sols rencontrés au fur et à mesure des terrassements.</p> <p>toutes les prestations relatives au déplacement des terres y compris la réalisation et l'entretien des éventuelles pistes de circulation utilisées par l'entreprise.</p> <p>le transport des matériaux vers le lieu de dépôt.</p> <p>le déchargement au lieu de dépôt, leur compactage et leur mise en forme.</p> <p>l'exécution des saignées d'évacuation des eaux de ruissellement, y compris, entretien et réalisation des ouvrages provisoires pendant la durée des travaux ou les frais d'évacuation de ces eaux.</p> <p>la signalisation du chantier et de ses déviations éventuelles.</p> <p>Toutes les sujétions, en particulier celles liées à la protection de l'environnement.</p> <p>Les volumes pris en compte sont les déblais qui résultent de la comparaison des profils et des plans cotés levés contradictoirement avant et après exécution des travaux et pris en attachements.</p> <p><i>Le Mètre Cube</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
L1.112	<p>Remblais d'apport</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube de matériaux en place, aux profils définitifs, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de remblais d'apport sableux suivant les prescriptions du CCTP.</p> <p>Il comprend notamment les prestations définies aux articles 17 alinéa 10 12 et 13 du fascicule 2 du CCTG, à savoir :</p> <p>L'exécution du piquetage général et du piquetage spécial ainsi que celle des piquetages complémentaires.</p> <p>Le transport à pied d'oeuvre des matériaux quelle que soit la distance y compris toutes les sujétions liées à cette prestation dont le chargement et l'attente au chargement, le déchargement et retour du véhicule.</p> <p>Le remblai conformément aux prescriptions du CCTP :</p> <p>Le régalage des matériaux, sur la plateforme et sur les talus ;</p> <p>Le compactage des matériaux par couches successives;</p> <p>L'exécution des saignées d'évacuation des eaux de ruissellement, y compris, entretien et réalisation des ouvrages provisoires pendant la durée des travaux ou les frais d'évacuation de ces eaux.</p> <p>Les essais et contrôles par couches successives.</p> <p>Les relevés topographiques.</p> <p>La signalisation du chantier et ses déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Cube :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.113	<p>Fourniture et mise en oeuvre de géotextile</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre carré, la fourniture à pied d'oeuvre de géotextile servant de dispositif anti-contaminant et de répartiteur de charges, dont les caractéristiques sont définies au CCTP.</p> <p>Le recouvrement des lès sera de 0.70 m.</p> <p>La surface retenue pour le calcul des quantités, ne tiendra pas compte des recouvrements.</p> <p><i>Le Mètre Carré :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.114	<p>Fourniture et pose de bordures T2</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire mesuré, après pose sur l'arête de référence, la fourniture et la pose d'éléments préfabriqués en béton de ciment de classe T et de type T2.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture à pied d'oeuvre des éléments préfabriqués conformes aux spécifications du CCTP, y compris toutes sujétions de manutentions,</p> <p>la préparation et la fourniture à pied d'oeuvre du béton et du mortier, conformes aux prescriptions du CCTP, destinées à la réalisation du lit de pose et des joints,</p> <p>l'exécution du lit de pose, la mise en place des éléments et la confection des joints conformément aux stipulations du CCTP,</p> <p>la réalisation des dispositifs d'épaulement en continu,</p> <p>la réalisation éventuelle des dispositifs d'écoulement des eaux en provenance des plates-formes,</p> <p>toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre relatives à des éléments courts, aux exécutions de courbes de faible rayon ou des éléments surbaissés pour accès aux véhicules,</p> <p>la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.115	<p>Fourniture et pose de bordures I2</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire mesuré, après pose sur l'arête de référence, la fourniture et la pose d'éléments préfabriqués en béton de ciment de classe T et de type I2.</p>	<p>_____</p> <p>-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>Il comprend :</p> <p>La fourniture à pied d'œuvre des éléments préfabriqués conformes aux spécifications du CCTP, y compris toutes sujétions de manutentions, la préparation et la fourniture à pied d'œuvre du béton et du mortier, conformes aux prescriptions du CCTP, destinées à la réalisation du lit de pose et des joints, l'exécution du lit de pose, la mise en place des éléments et la confection des joints conformément aux stipulations du CCTP, la réalisation des dispositifs d'épaulement en continu, la réalisation éventuelle des dispositifs d'écoulement des eaux en provenance des plates-formes, toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre relatives à des éléments courts, aux exécutions de courbes de faible rayon ou des éléments surbaissés pour accès aux véhicules, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>—</p>
L1.116	<p>Fourniture et pose de bordures CS2</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire mesuré, après pose sur l'arête de référence, la fourniture et la pose d'éléments préfabriqués en béton de ciment de classe T et de type CS2.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture à pied d'œuvre des éléments préfabriqués conformes aux spécifications du CCTP, y compris toutes sujétions de manutentions, la préparation et la fourniture à pied d'œuvre du béton et du mortier, conformes aux prescriptions du CCTP, destinées à la réalisation du lit de pose et des joints, l'exécution du lit de pose, la mise en place des éléments et la confection des joints conformément aux stipulations du CCTP, la réalisation des dispositifs d'épaulement en continu, la réalisation éventuelle des dispositifs d'écoulement des eaux en provenance des plates-formes, toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre relatives à des éléments courts, aux exécutions de courbes de faible rayon ou des éléments surbaissés pour accès aux véhicules, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>—</p>
L1.117	<p>Fourniture et pose de caniveaux CC1</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire mesuré, après pose sur l'arête de référence, la fourniture et la pose d'éléments préfabriqués en béton de ciment de classe T et de type CC1.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture à pied d'œuvre des éléments préfabriqués conformes aux spécifications du CCTP, y compris toutes sujétions de manutentions, la préparation et la fourniture à pied d'œuvre du béton et du mortier, conformes aux prescriptions du CCTP, destinées à la réalisation du lit de pose et des joints, l'exécution du lit de pose, la mise en place des éléments et la confection des joints conformément aux stipulations du CCTP, la réalisation des dispositifs d'épaulement en continu, la réalisation éventuelle des dispositifs d'écoulement des eaux en provenance des plates-formes, toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre relatives à des éléments courts, aux exécutions de courbes de faible rayon ou des éléments surbaissés pour accès aux véhicules, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>—</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
L1.118	<p>Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A la tonne, la fourniture, le transport de la grave non traitée 0/31,5 depuis la carrière de granulats. Il rémunère également à la Tonne sa mise en place et son compactage .</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'extraction en carrière, - Le scalpage, - Le concassage et le criblage ainsi que l'alimentation en trémie, - La mise en stock sur le carreau de la carrière. Il tient compte de toutes sujétions et notamment de celles résultant d'une exploitation de carrière. - L'attente au chargement et à la pesée, - Le déchargement des matériaux, - Les attentes au déchargement du fait d'immobilisations éventuelles du chantier du fait du Maître d'Oeuvre, - Le retour du véhicule jusqu'au stock, - Le répandage de la grave, - Le réglage et le compactage conformément aux prescriptions du CCTP, y compris l'arrosage des matériaux si nécessaire, - Le contrôle altimétrique par un géomètre agréé par le Maître d'oeuvre, - Les essais et contrôles demandés au CCTP. <p>La Tonne : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.119	<p>Fourniture et mise en oeuvre de Grave Bitume 0/14 de classe III</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A la tonne de matériaux fabriqués, pesés sur camion, la fabrication, le transport et la mise en oeuvre d'une grave bitume.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture et le transport des granulats nécessaires à la fabrication, Toutes les sujétions liées aux reprises et manutentions des matériaux sur le site de fabrication, La fabrication de la grave bitume et les essais et contrôles y afférents, conformément aux spécifications du CCTP, Le chargement et la pesée des matériaux fabriqués, Le transport des enrobés et leur déchargement au lieu d'emploi, L'exécution de la couche de liaison, telle que décrit au CCTP, La mise en oeuvre et le compactage des matériaux, et les essais et contrôles conformément au CCTP, Toutes les sujétions de mise en oeuvre manuelle et de raccordement aux voiries existantes, La signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p>La Tonne : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.120	<p>Fourniture et mise en oeuvre de Béton Bitumineux SG 0/10 classe 3</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A la tonne de matériaux fabriqués, pesés sur camion, la fabrication, le transport et la mise en oeuvre d'un béton bitumineux semi grenu 0/10 de classe 3.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture et le transport des granulats nécessaires à la fabrication, Toutes les sujétions liées aux reprises et manutentions des matériaux sur le site de fabrication, La fabrication des bétons bitumineux et les essais et contrôles y afférents, conformément aux spécifications du CCTP, Le chargement et la pesée des matériaux fabriqués, Le transport des enrobés et leur déchargement au lieu d'emploi, L'exécution de la couche de liaison, telle que décrit au CCTP, La mise en oeuvre et le compactage des matériaux, et les essais et contrôles conformément au CCTP,</p>	<p>_____</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>Toutes les sujétions de mise en oeuvre manuelle et de raccordement aux voiries existantes, La signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>La Tonne</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.121	<p>Fourniture et mise en oeuvre de sable</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube de sable en place, conforme aux spécifications du CCTP, la réalisation d'une couche de sable de 5 cm d'épaisseur constituant le lit de pose des trottoirs et des îlots. Cette couche sera portée à 10 cm pour les accès parcellaires et les voiries</p> <p>Il comprend :</p> <p>la fourniture, le transport et le déchargement au lieu d'emploi, le répandage du sable constituant une couche de 5 cm ou 10 cm selon le cas. le réglage et le compactage du sable conformément aux prescriptions du CCTP, y compris l'arrosage des matériaux si nécessaire. la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Cube</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.122	<p>Fourniture et mise en oeuvre de ciment</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube de béton, la réalisation de trottoirs et d'îlots de 10 cm d'épaisseur en béton de ciment finition balayée ou lissée sur lit de sable. L'épaisseur sera portée à 15 cm au droit des accès parcellaires en béton de ciment.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture et la mise en oeuvre de coffrages, La fourniture et la pose d'une feuille de polyéthylène mince à large recouvrement à l'interface entre le sable et le béton, la fourniture et la mise en oeuvre de béton BC5 fibré conforme aux prescriptions du CCTP comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> le répandage, la vibration et le surfacage, pour une épaisseur finie de 10 cm en section courante et de 15 cm au niveau des accès parcellaires et des voiries, la finition antidérapante, la confection des joints, la cure et toutes les sujétions de mise en oeuvre jugées nécessaires par l'entrepreneur ou le maître d'oeuvre, les essais et contrôles demandés au CCTP. <p>la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Cube</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.123	<p>Fourniture et mise en oeuvre de béton de ciment coloré</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube de béton, la réalisation de trottoirs et d'îlots de 10 cm d'épaisseur en béton de ciment finition balayée ou lissée sur lit de sable. L'épaisseur sera portée à 15 cm au droit des accès parcellaires en béton de ciment.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture et la mise en oeuvre de coffrages, La fourniture et la pose d'une feuille de polyéthylène mince à large recouvrement à l'interface entre le sable et le béton, la fourniture et la mise en oeuvre de béton BC5 fibré et coloré conforme aux prescriptions du CCTP comprenant :</p>	<p>_____</p> <p>-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>la mise en oeuvre d'un colorant en centrale, le répandage, la vibration et le surfaçage, pour une épaisseur finie de 10 cm en section courante et de 15 cm au niveau des accès parcellaires et des voiries, la finition antidérapante, la confection des joints, la cure et toutes les sujétions de mise en oeuvre jugées nécessaires par l'entrepreneur ou le maître d'oeuvre, les essais et contrôles demandés au CCTP, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Cube :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.124	<p>Réalisation d'une finition imprimé pour béton</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre carré, la réalisation d'une finition "imprimé" sur le béton frais.</p> <p>Il comprend :</p> <p>les études de calpinage, la fourniture des moules de marquages, la fourniture et la mise en place d'une poudre colorante démoulante, la mise en place soignée des moules de marquage et le damage, la confection des joints, le nettoyage à haute pression du béton durci, la fourniture et la mise en oeuvre d'une résine acrylique en 2 couches, la cure et toutes les sujétions de mise en oeuvre jugées nécessaires par l'entrepreneur ou le maître d'oeuvre, les essais et contrôles demandés au CCTP, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Carré :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.125	<p>Fourniture et pose de pavage d'éveil podotactile</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>au mètre linéaire, la fourniture et la mis en oeuvre de pavés de 42 cm de large conformes à la norme NFP 98-351 et aux spécifications du CCTP .</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et l'amenée sur le chantier de tous les matériaux, pavés, lit de pose et joint. - la réalisation du lit de pose - la mise en oeuvre des produits conformément aux prescriptions du fournisseurs et du CCTP, - les travaux de coupes, - l'exécution des joints, - le nettoyage des produits posés - toutes les sujétions d'exécution manuelle jugées nécessaires, soit par le Maître d'Oeuvre, soit par l'entrepreneur - la signalisation du chantier et les déviations éventuelles <p><i>Le Mètre :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.126	<p>Fourniture et mise en oeuvre de pavé 10x10 en pierre naturelle</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre carré, la réalisation du pavage en pierre naturelle conformément aux prescriptions du C.C.T.P.</p> <p>Il comprend :</p>	<p>_____</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>La fourniture et l'aménage sur le chantier de tous les matériaux, pavés, lit de pose, joint y pièces de raccordement (Mitrés, chapelles...), la réalisation du lit de pose, la mise en oeuvre des produits en pierre naturelle, les travaux de coupes, l'Exécution des joints, le nettoyage des produits posés, toutes les sujétions d'exécution manuelle jugées nécessaires, soit par le Maître d'Oeuvre, soit par l'entrepreneur, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Carré :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.127	<p>Fourniture et pose de pavé 12 x 18 en béton</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>au mètre linéaire, la fourniture et la mise en oeuvre de pavés en béton de ciment colorés conformes aux spécifications du CCTP et du fascicule n°29 du CCTG .</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et l'aménage sur le chantier de tous les matériaux, pavés, lit de pose et joint. - la réalisation du lit de pose - la mise en oeuvre des produits conformément aux prescriptions du fournisseurs et du CCTP, - les travaux de coupes, - l'exécution des joints, - le nettoyage des produits posés - toutes les sujétions d'exécution manuelle jugées nécessaires, soit par le Maître d'Oeuvre, soit par l'entrepreneur - la signalisation du chantier et les déviations éventuelles <p><i>Le Mètre :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.128	<p>Mise à niveau de bouche à clef</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la mise à la cote " sol fini " des bouches à clef :</p> <p>Il comprend :</p> <p>la recherche éventuelle des bouches par tous moyens appropriés, la découpe soignée des revêtements recouvrant la bouche à la scie à béton, le remplacement du tube allonge PVC existant, la fourniture et la pose d'un dé béton si nécessaire, la réfection du revêtement de chaussée, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.129	<p>Mise à niveau de chambre télécom</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la mise à la cote " sol fini " des chambres du réseau de télécommunication.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La recherche éventuelle de la chambre enfouie par tous moyens appropriés, la découpe soignée des revêtements recouvrant éventuellement la chambre, à la scie à béton, l'extraction du cadre et des plaques de recouvrement de la chambre avec mise en stock des matériaux extraits, les frais de pompage des eaux présent dans la chambre ainsi que son nettoyage, la mise à niveau par recépage ou rehausse de la chambre,</p>	<p>_____</p> <p>-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>le scellement du cadre, la pose des plaques de recouvrement, la réfection du revêtement de chaussée, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.130	<p>Mise à niveau de regard existant</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la mise à la côte " sol fini " des regards existants (DN max:1000mm), y compris toutes sujétions d'enlèvement puis de repose du cône de réduction.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La recherche éventuelle du regard enfoui par tous moyens appropriés, la découpe soignée des revêtements recouvrant éventuellement le regard, à la scie à béton, l'extraction du cadre et du tampon du regard avec mise en stock des matériaux extraits, le nettoyage du regard des matériaux éventuellement présents, la mise à niveau par recépage ou rehausse du regard (y compris toutes sujétions liées à la présence d'un cône de réduction), le scellement du cadre, la pose du tampon, la réfection du revêtement de chaussée, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.131	<p>Plan de recolement des ouvrages</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au forfait, l'établissement du plan de récolement des travaux, tel que prévu à l'article 40 du CCAG.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'établissement des plans, coupes et élévations comportant notamment le repérage de l'ensemble des ouvrages apparents dans l'emprise des voies. - L'établissement des plans de détail des réseaux sous terrains comportant : <ul style="list-style-type: none"> 1. Les caractéristiques des canalisations : sections, nature et classe. 2. les regards et ouvrages annexes dûment numérotés avec cote des fils d'eau, cote des tampons ; - Le repérage des ouvrages cachés avec distances à des ouvrages apparents, les renseignements pour les traversées spéciales, - L'établissement du carnet des branchements avec schéma de repérage de chaque branchement, identification de l'immeuble ainsi que tous les renseignements non susceptibles de figurer sur le plan général, - Planimétrie rattachée au système IGN95 - Nivellements rattachés aux cotes NGG. - La remise au maître d'œuvre de l'ensemble des documents en quatre exemplaires papier ainsi qu'une version sur support informatique (disquette ou CD ROM) au format AUTOCAD. <p><i>Le Forfait : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.140	<p>Ligne continue de type 3U</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire sur une largeur de 3U, la fourniture et la mise en oeuvre de la peinture de marquage au sol de couleur blanche conformément aux plans joints au dossier et aux prescriptions du C.C.T.P.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Le brossage et le nettoyage de la surface à traiter, L'implantation, La signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p>	<p>_____</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<i>Le Mètre Linéaire</i> : _____	_____
L1.141	<p>Ligne continue de type 2U</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire sur une largeur de 2U, la fourniture et la mise en oeuvre de la peinture de marquage au sol de couleur blanche conformément aux plans joints au dossier et aux prescriptions du C.C.T.P.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Le brossage et le nettoyage de la surface à traiter, L'implantation, La signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire</i> : _____</p>	_____
L1.142	<p>Ligne discontinue de type T'2 15 cm</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire (sans déduction des interruptions de marquage) sur une largeur de 15 cm, la fourniture et la mise en oeuvre de la peinture de marquage au sol de couleur blanche conformément aux plans joints au dossier et aux prescriptions du C.C.T.P.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Le brossage et le nettoyage de la surface à traiter, L'implantation, La signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire</i> : _____</p>	_____
L1.143	<p>Ligne discontinue de type T'2 50 cm</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire (sans déduction des interruptions de marquage) sur une largeur de 50 cm, la fourniture et la mise en oeuvre de la peinture de marquage au sol de couleur blanche conformément aux plans joints au dossier et aux prescriptions du C.C.T.P.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Le brossage et le nettoyage de la surface à traiter, L'implantation, La signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire</i> : _____</p>	_____
L1.144	<p>Ligne discontinue de type T3 5u</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire (sans déduction des interruptions de marquage) sur une largeur de 5u, la fourniture et la mise en oeuvre de la peinture de marquage au sol de couleur blanche conformément aux plans joints au dossier et aux prescriptions du C.C.T.P.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Le brossage et le nettoyage de la surface à traiter, L'implantation, La signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire</i> : _____</p>	_____

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
L1.145	<p>Peinture sur bordure d'îlot</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire quelque soit le type de bordure, la fourniture et la mise en oeuvre de la peinture de marquage au sol de couleur blanche conformément aux plans joints au dossier et aux prescriptions du C.C.T.P.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Le brossage et le nettoyage de la surface à traiter, L'implantation, La signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>—</p>
L1.146	<p>Ligne de largeur 50 cm pour passage piéton et bande de stop</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire sur une largeur de 50cm, la fourniture et la mise en oeuvre de la peinture de marquage au sol de couleur blanche conformément aux plans joints au dossier et aux prescriptions du C.C.T.P.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Le brossage et le nettoyage de la surface à traiter, L'implantation, La signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>—</p>
L1.147	<p>Figurine cyclable</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, le marquage du pictogramme conforme au modèle défini par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, aux plans joints au dossier et aux prescriptions du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Le brossage et le nettoyage de la surface à traiter, L'implantation, La signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>—</p>
L1.148	<p>Zebra</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire, la fourniture et la mise en oeuvre de la peinture de marquage au sol de couleur blanche conformément aux plans joints au dossier et aux prescriptions du C.C.T.P.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Le brossage et le nettoyage de la surface à traiter, L'implantation, La signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>—</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
L1.149	<p>effacement de marquage au sol</p> <p>Ce prix rémunère : Au mètre carré de surface traité, mesurée en projection horizontale, les opérations d'effacement des marques de peinture conformément aux prescriptions du cctp.</p> <p>Il comprend :</p> <p>L'effacement des marques de peinture par un procédé soumis à l'agrément du Maître d'œuvre, le balayage, brossage ou lavage de la partie de chaussée traitée, suivant la technique employée, toutes les sujétions d'exécution manuelle jugées nécessaires, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Carré : _____</i></p>	-
L1.150	<p>Panneau de signalisation y compris pannonneaux (taille petite)</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la fourniture et la pose d'un panneau de signalisation (classe II) et des pannonneaux éventuelles aux normes imposées par le code de la route et conformément aux prescriptions du CCTP.</p> <p>Il comprend la réalisation du massif de fondation toutes les fournitures et sujétions d'exécution et de pose ainsi que l'entretien desdits panneaux jusqu'à la réception des travaux.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	-
L1.151	<p>Fourniture et pose de panneau d'indication</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la fourniture et la pose d'un panneau d'indication d'entrée de Rue conformément aux prescriptions du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture et la pose du mât, des planches d'indication (7 planches) et du matériel de fixation, le scellement des mâts de fixation dans une fondation en béton C25/30, l'entretien des dits panneaux jusqu'à la réception des travaux.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	-
L1.200	<p>Fouilles pour assainissement</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube de déblai effectué, l'exécution et le remblai des fouilles d'assainissement réalisée à l'engin mécanique, conformément au fascicule 70 du CCTG, pour canalisations principales, canalisations secondaires, regards ou ouvrages divers.</p> <p>Il comprend :</p> <p>L'implantation des travaux, les piquetages des ouvrages sous terrains, les sondages de localisation des canalisations existantes perpendiculaires et parallèles au projet. L'ouverture de la fouille par engin mécanique, y compris toutes sujétions ponctuelles d'intervention manuelle. Toutes les sujétions de sur-largeur liées à la mise en place des regards. L'exécution de toutes les sujétions consécutives au croisement des autres réseaux. La mise en stock provisoire, sur un emplacement défini par le maître d'œuvre, des matériaux destinés à être réutilisés, Le réglage et le compactage du fond de fouille, le remblai complémentaire, conformément à l'article 5.8 du fascicule 70 du CCTG Les opérations de remblais après pose de la canalisation et des organes d'exploitation et de leur sable d'enrobage, Le réglage du niveau fini de la tranchée,</p>	

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>La remise en état des tronçons de fossés en pleine terre ou bétonnés au droit des raccordements, L'évacuation des déblais impropres conformément aux prescriptions du CCTP, La signalisation du chantier et les déviations de circulation.</p> <p><i>Le Mètre Cube :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.201	<p>Blindage</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>au mètre carré la fourniture et la pose de blindages pour tranchées dont la profondeur dépasse les 1.30 m.</p> <p>il comprend :</p> <p>Les blindages des parois de fouilles exécutées par l'entrepreneur sont rémunérés quels que soient la nature et leur mode d'exécution suivant la surface, la surface prise en compte est celle du terrain soutenu, qu'il soit en contact ou non avec les éléments constitutifs du blindage, ce prix comprend l'enlèvement et l'évacuation des éléments du blindage après remblaiement de la tranchée.</p> <p><i>Le Mètre Carré :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.202	<p>Démolition et évacuation de regard et d'ouvrage divers en B.A.</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité la démolition de regards (DN<1200mm) ou dalles, fondations (volume < 0.5m3) existants situés dans l'emprise des travaux.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La découpe soignée des revêtements de chaussée éventuellement existants. la réalisation des fouilles par engin mécanique pour dégager l'ouvrage, y compris toute sujétions de blindage ou d'intervention manuelle. l'exécution de toutes les sujétions consécutives au croisement des autres réseaux. la mise en stock provisoire, sur un emplacement défini par le maître d'œuvre, des matériaux destinés à être réutilisés. l'extraction et l'évacuation du regard et du dispositif de couronnement en un lieu de dépôt agréé par le maître d'oeuvre. la démolition de la dalle ou de la fondation et l'évacuation en un lieu de dépôt agréé par le maître d'oeuvre les remblais d'apport nécessaires au comblement de la fouille. le compactage des matériaux. le réglage du niveau fini de la tranchée. La signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.203	<p>Démolition et évacuation passage busé DN > à 500mm</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité la démolition d'un passage busé constitué d'une canalisation et de deux têtes de buse de diamètre supérieur à 500 mm et inférieur à 1000 mm. (longueur de l'ouvrage inf. à 10,00m)</p> <p>Il comprend :</p> <p>La découpe soignée des revêtements de chaussée éventuellement existants, la réalisation des fouilles par engin mécanique pour dégager l'ouvrage, y compris toute sujétions d'intervention manuelle, l'exécution de toutes les sujétions consécutives au croisement des autres réseaux, la mise en stock provisoire, sur un emplacement défini par le maître d'œuvre, des matériaux destinés à être réutilisés, l'extraction et l'évacuation du passage busé en un lieu de dépôt agréé par le maître d'oeuvre, la reconstitution du fil d'eau du fossé, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p>	<p>_____</p> <p>-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<i>L'Unité : _____</i>	_____
L1.204	<p>Démolition de canalisation DN < ou égale à 500mm</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire, la démolition et l'évacuation de canalisation de diamètre inférieur ou égale à 500 mm quelque soit la nature du tuyaux.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La découpe soignée des revêtements de chaussée éventuellement existants, la réalisation des fouilles par engin mécanique pour dégager l'ouvrage, y compris toute sujétions d'intervention manuelle, l'exécution de toutes les sujétions consécutives au croisement des autres réseaux, la mise en stock provisoire, sur un emplacement défini par le maître d'œuvre, des matériaux destinés à être réutilisés, l'extraction et l'évacuation de la canalisation en un lieu de dépôt agréé par le maître d'œuvre, la reconstitution du fil d'eau du fossé, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire : _____</i></p>	_____
L1.205	<p>Démolition de canalisation DN > 500 mm</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire, la démolition et l'évacuation de canalisation de diamètre supérieur à 500 mm et inférieure à 1000 mm quelque soit la nature du tuyaux.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La découpe soignée des revêtements de chaussée éventuellement existants, la réalisation des fouilles par engin mécanique pour dégager l'ouvrage, y compris toute sujétions d'intervention manuelle, l'exécution de toutes les sujétions consécutives au croisement des autres réseaux, la mise en stock provisoire, sur un emplacement défini par le maître d'œuvre, des matériaux destinés à être réutilisés, l'extraction et l'évacuation de la canalisation en un lieu de dépôt agréé par le maître d'œuvre, la reconstitution du fil d'eau du fossé, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire : _____</i></p>	_____
L1.206	<p>Epuisement par pompage</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'heure de fonctionnement, les épaissements nécessitant l'emploi de pompes d'une puissance supérieure à 5 KW, quel que soient leur nombre.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La mise en place de la ou des pompe(s), ainsi que leur alimentation en énergie. La régulation de leur fonctionnement. Toutes les sujétions de drainage des eaux vers le point d'implantation de la ou des pompe(s). Les éventuels frais de gardiennage des équipements. Le repliement des équipements.</p> <p><i>L'Heure : _____</i></p>	_____

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
L1.207	<p>Canalisation PVC CR4 Ø100 à Ø160mm</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre lineaire la fourniture, le transport et la pose de canalisation de la série CR4 en PVC tel que décrit au CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>L'implantation, la fourniture des éléments , leur transport à pied d'oeuvre et leur mise en place au-dessus du lit de pose, les terrassements complémentaires, les raccordements aux canalisations existantes, regards et fossés y compris la fourniture de pièces spéciales de raccordement, toutes les étanchéités, la fourniture à pied d'oeuvre des matériaux nécessaires pour l'exécution du lit de pose et la réalisation du lit de pose, la signalisation du chantier et des déviations éventuelles</p> <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.208	<p>Canalisation PVC CR8 DN 250</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre lineaire la fourniture, le transport et la pose de canalisation de la série CR8 en PVC tel que décrit au CCTP et selon les spécifications du fascicule 70 du CCTG.</p> <p>Il comprend :</p> <p>l'implantation la fourniture des éléments , leur transport à pied d'oeuvre et leur mise en place au-dessus du lit de pose, les terrassements complémentaires , les raccordements aux canalisations existantes regards et fossés y compris la fourniture de pièces spéciales de raccordement, toutes les étanchéités, la fourniture à pied d'oeuvre des matériaux nécessaires pour l'exécution du lit de pose et la réalisation du lit de pose, la signalisation du chantier et des déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.209	<p>Canalisation PVC CR8 DN 315</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre lineaire la fourniture, le transport et la pose de canalisation de la série CR8 en PVC tel que décrit au CCTP et selon les spécifications du fascicule 70 du CCTG.</p> <p>Il comprend :</p> <p>l'implantation la fourniture des éléments , leur transport à pied d'oeuvre et leur mise en place au-dessus du lit de pose, les terrassements complémentaires , les raccordements aux canalisations existantes regards et fossés y compris la fourniture de pièces spéciales de raccordement, toutes les étanchéités, la fourniture à pied d'oeuvre des matériaux nécessaires pour l'exécution du lit de pose et la réalisation du lit de pose, la signalisation du chantier et des déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
L1.210	<p>Canalisation PVC CR8 DN 400</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre lineaire la fourniture, le transport et la pose de canalisation de la série CR8 en PVC tel que décrit au CCTP et selon les spécifications du fascicule 70 du CCTG.</p> <p>Il comprend :</p> <p>l'implantation la fourniture des éléments , leur transport à pied d'oeuvre et leur mise en place au-dessus du lit de pose, les terrassements complémentaires , les raccordements aux canalisations existantes regards et fossés y compris la fourniture de pièces spéciales de raccordement, toutes les étanchéités, la fourniture à pied d'oeuvre des matériaux nécessaires pour l'exécution du lit de pose et la réalisation du lit de pose, la signalisation du chantier et des déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.211	<p>Canalisation PVC CR8 DN 500</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre lineaire la fourniture, le transport et la pose de canalisation de la série CR8 en PVC tel que décrit au CCTP et selon les spécifications du fascicule 70 du CCTG.</p> <p>Il comprend :</p> <p>l'implantation la fourniture des éléments , leur transport à pied d'oeuvre et leur mise en place au-dessus du lit de pose, les terrassements complémentaires , les raccordements aux canalisations existantes regards et fossés y compris la fourniture de pièces spéciales de raccordement, toutes les étanchéités, la fourniture à pied d'oeuvre des matériaux nécessaires pour l'exécution du lit de pose et la réalisation du lit de pose, la signalisation du chantier et des déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.212	<p>Canalisation PVC CR8 DN 630</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre lineaire la fourniture, le transport et la pose de canalisation de la série CR8 en PVC tel que décrit au CCTP et selon les spécifications du fascicule 70 du CCTG.</p> <p>Il comprend :</p> <p>l'implantation la fourniture des éléments , leur transport à pied d'oeuvre et leur mise en place au-dessus du lit de pose, les terrassements complémentaires , les raccordements aux canalisations existantes regards et fossés y compris la fourniture de pièces spéciales de raccordement, toutes les étanchéités, la fourniture à pied d'oeuvre des matériaux nécessaires pour l'exécution du lit de pose et la réalisation du lit de pose, la signalisation du chantier et des déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
L1.213	<p>Canalisation PVC CR8 DN 800</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre lineaire la fourniture, le transport et la pose de canalisation de la série CR8 en PVC tel que décrit au CCTP et selon les spécifications du fascicule 70 du CCTG.</p> <p>Il comprend :</p> <p>l'implantation la fourniture des éléments , leur transport à pied d'oeuvre et leur mise en place au-dessus du lit de pose, les terrassements complémentaires , les raccordements aux canalisations existantes regards et fossés y compris la fourniture de pièces spéciales de raccordement, toutes les étanchéités, la fourniture à pied d'oeuvre des matériaux nécessaires pour l'exécution du lit de pose et la réalisation du lit de pose, la signalisation du chantier et des déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.214	<p>Réalisation de caniveau à grille 400x400</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire, la réalisation de caniveaux en béton avec une grille avaloire de classe D400 section intérieure 40x40 conformément aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Les terrassements supplémentaires, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et mise en place du béton C16/20 utilisé en couche de propreté, la fourniture et le transport à pied d'oeuvre des éléments de coffrage, leur assemblage et leur mise en place conformément aux prescriptions du CCTP, le décoffrage après durcissement du béton et l'évacuation des matériaux de coffrage au lieu de dépôt ou de réemploi le cas échéant la fourniture et le transport à pied d'oeuvre des aciers le façonnage des aciers, leur assemblage et leur mise en place conformément aux prescriptions du CCTG, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en place des matériaux utilisés pour l'assemblage des armatures les ligatures et pour les cales de blocage, l'évacuation des matériaux excédentaires, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place du béton C25/30, les frais de réglage et de finition des surfaces non coffrées et ceux relatifs aux divers jointoiments à exécuter, toutes les sujétions de raccordement aux canalisations existantes et ouvrages divers d'eaux pluviales, la fourniture et la pose d'une grille avaloire D400 la remise en état des lieux, la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.215	<p>Regard BA Ø500 avec tampon fonte</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, l'exécution de regard visitable avec tampon rond (ou regard préfabriqué) en fonte ductile à fermeture hydraulique, conformément aux plans joint au dossier et aux prescriptions du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Les terrassements supplémentaires, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et mise en place du béton C16/20 utilisé en couche de propreté, la fourniture et le transport à pied d'oeuvre des éléments de coffrage, leur assemblage et leur mise en place conformément aux prescriptions du CCTP, le décoffrage après durcissement du béton et l'évacuation des matériaux de coffrage au lieu de dépôt ou de réemploi le cas échéant la fourniture et le transport à pied d'oeuvre des aciers le</p>	<p>_____</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>façonnage des aciers, leur assemblage et leur mise en place conformément aux prescriptions du CCTG, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en place des matériaux utilisés pour l'assemblage des armatures les ligatures et pour les cales de blocage, l'évacuation des matériaux excédentaires, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place du béton C25/30, les frais de réglage et de finition des surfaces non coffrées et ceux relatifs aux divers jointoiements à exécuter, la fourniture à pied d'oeuvre et la pose des joints souples d'étanchéité type FORCHEDA ou similaire, la fourniture et la pose de joints butyle assurant l'étanchéité des différents éléments préfabriqués des regards, la fourniture à pied d'oeuvre et scellement du dispositif de fermeture, ainsi que les rehausses éventuelles (dans le cas où la confection du regard ferait l'objet de deux interventions décalées dans le temps), la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">-</p>
L1.216	<p>Regard BA Ø500 avec grille avaloir</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, l'exécution de regard DN 500 mm intérieur avec grille avaloir de classe C250 (ou regard préfabriqué) en fonte ductile, profil A ou T, conformément aux plans joint au dossier et aux prescriptions du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Les terrassements supplémentaires, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et mise en place du béton C16/20 utilisé en couche de propreté, la fourniture et le transport à pied d'oeuvre des éléments de coffrage, leur assemblage et leur mise en place conformément aux prescriptions du CCTP, le décoffrage après durcissement du béton et l'évacuation des matériaux de coffrage au lieu de dépôt ou de réemploi le cas échéant la fourniture et le transport à pied d'oeuvre des aciers le façonnage des aciers, leur assemblage et leur mise en place conformément aux prescriptions du CCTG, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en place des matériaux utilisés pour l'assemblage des armatures les ligatures et pour les cales de blocage, l'évacuation des matériaux excédentaires, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place du béton C25/30, les frais de réglage et de finition des surfaces non coffrées et ceux relatifs aux divers jointoiements à exécuter, la fourniture à pied d'oeuvre et la pose des joints souples d'étanchéité type FORCHEDA ou similaire, la fourniture et la pose de joints butyle assurant l'étanchéité des différents éléments préfabriqués des regards, la fourniture à pied d'oeuvre et scellement du dispositif de fermeture, ainsi que les rehausses éventuelles (dans le cas où la confection du regard ferait l'objet de deux interventions décalées dans le temps), la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">-</p>
L1.217	<p>Regard BA Ø500 avec grille concave ou carrée</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, l'exécution de regard DN 500 mm intérieur avec grille concave ou carré de classe C250 (ou regard préfabriqué) en fonte ductile, conformément aux plans joint au dossier et aux prescriptions du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Les terrassements supplémentaires, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et mise en place du béton C16/20 utilisé en couche de propreté, la fourniture et le transport à pied d'oeuvre des éléments de coffrage, leur assemblage et leur mise en place conformément aux prescriptions du CCTP, le décoffrage après durcissement du béton et l'évacuation des matériaux de coffrage au lieu de dépôt ou de réemploi le cas échéant la fourniture et le transport à pied d'oeuvre des aciers le façonnage des aciers, leur assemblage et leur mise en place conformément aux prescriptions du CCTG, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en place des matériaux utilisés pour l'assemblage des</p>	<p>_____</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>armatures les ligatures et pour les cales de blocage, l'évacuation des matériaux excédentaires, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place du béton C25/30, les frais de réglage et de finition des surfaces non coffrées et ceux relatifs aux divers jointoiements à exécuter, la fourniture à pied d'oeuvre et la pose des joints souples d'étanchéité type FORCHEDA ou similaire, la fourniture et la pose de joints butyle assurant l'étanchéité des différents éléments préfabriqués des regards, la fourniture à pied d'oeuvre et scellement du dispositif de fermeture, ainsi que les rehausses éventuelles (dans le cas où la confection du regard ferait l'objet de deux interventions décalées dans le temps), la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<p>L1.218</p>	<p>Regard BA Ø1000 avec tampon fonte</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, l'exécution de regard visitable avec tampon articulé (ou regard préfabriqué) en fonte ductile de série 400 KN à fermeture hydraulique, joint élastomère conformément aux plans joint au dossier.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Les terrassements supplémentaires, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et mise en place du béton C16/20 utilisé en couche de propreté, la fourniture et le transport à pied d'oeuvre des éléments de coffrage, leur assemblage et leur mise en place conformément aux prescriptions du CCTP, le décoffrage après durcissement du béton et l'évacuation des matériaux de coffrage au lieu de dépôt ou de réemploi le cas échéant la fourniture et le transport à pied d'oeuvre des aciers le façonnage des aciers, leur assemblage et leur mise en place conformément aux prescriptions du CCTG, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en place des matériaux utilisés pour l'assemblage des armatures les ligatures et pour les cales de blocage, l'évacuation des matériaux excédentaires, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place du béton C 25/30, les frais de réglage et de finition des surfaces non coffrées et ceux relatifs aux divers jointoiements à exécuter, la fourniture à pied d'oeuvre et la pose des joints souples d'étanchéité type FORCHEDA ou similaire, la fourniture et la pose de joints butyle assurant l'étanchéité des différents éléments préfabriqués des regards, la fourniture à pied d'oeuvre et scellement du dispositif de fermeture, ainsi que les rehausses éventuelles (dans le cas où la confection du regard ferait l'objet de deux interventions décalées dans le temps), la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<p>L1.219</p>	<p>Regard BA Ø1000 avec grille avaloir</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, l'exécution de regard visitable avec grille avaloire de profil T ou A, de classe 250 conformément aux prescriptions du CCTP et aux plans joints au dossier.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Les terrassements supplémentaires, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et mise en place du béton C16/20 utilisé en couche de propreté, la fourniture et le transport à pied d'oeuvre des éléments de coffrage, leur assemblage et leur mise en place conformément aux prescriptions du CCTP, le décoffrage après durcissement du béton et l'évacuation des matériaux de coffrage au lieu de dépôt ou de réemploi le cas échéant la fourniture et le transport à pied d'oeuvre des aciers le façonnage des aciers, leur assemblage et leur mise en place conformément aux prescriptions du CCTG, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en place des matériaux utilisés pour l'assemblage des armatures les ligatures et pour les cales de blocage, l'évacuation des matériaux excédentaires, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place du béton C25/30, les frais de réglage et de finition des surfaces non coffrées et ceux relatifs aux divers jointoiements à exécuter,</p>	<p>_____</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>la fourniture à pied d'oeuvre et la pose des joints souples d'étanchéité type FORCHEDA ou similaire, la fourniture et la pose de joints butyle assurant l'étanchéité des différents éléments préfabriqués des regards, la fourniture à pied d'oeuvre et scellement du dispositif de fermeture, ainsi que les rehausses éventuelles (dans le cas où la confection du regard ferait l'objet de deux interventions décalées dans le temps), la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	<p>_____</p> <p align="center">-</p>
L1.220	<p>Fourniture et pose d'un tampon hydraulique pour regard DN 1000 D400</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au forfait, la dépose de l'élément de fermeture existant à remplacer et la fourniture et le scellement d'un dispositif de type tampon articulé de classe D400 de 646 mm d'ouverture y compris toutes sujétions d'étanchéité et les rehausses éventuelles.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Les démolitions et l'évacuation des déchets, La fourniture à pied d'œuvre du dispositif de fermeture, de son cadre, et de l'intégralité des éléments liés à sa mise en place (notamment la couronne en béton), La fourniture et la pose du joint butyle entre l'éléments supérieur du regard et la couronne, Le scellement du cadre sur la couronne béton, La mise en place du dispositif de fermeture, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Forfait : _____</i></p>	<p>_____</p> <p align="center">-</p>
L1.300	<p>Tranchée pour réseau d'éclairage public</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre mesuré de déblais effectués, dans les limites prescrites par le CCTP, l'exécution et le remblai des fouilles pour câblage du réseau ECLAIRAGE PUBLIC.</p> <p>Il comprend :</p> <p>L'exécution des fouilles en terrain de toute nature, conformément aux prescriptions du CCTP, ainsi que la mise en stock provisoire des matériaux réutilisés, l'évacuation, le régalage et le réglage des déblais impropres en un lieu de dépôt agréé par le maître d'oeuvre, l'exécution des épaissements, rabattement et drainages éventuels, la fourniture et la mise en oeuvre de sable (10 cm) en fond de fouille pour réalisation du lit de pose, la fourniture éventuelle à pied d'oeuvre des matériaux d'apport ou de substitution, le remblai après passage des câbles ou des réservations et mise en place du sable conformément aux prescriptions du CCTP, la mise en place d'un couche de propreté en GNT 0/31,5 sur les 8 derniers centimètres toutes les sujétions d'exécution manuelle jugées nécessaires, soit par l'entrepreneur soit par le Maître d'Oeuvre, les surprofondeurs éventuelles à utiliser sur indication du Maître d'Oeuvre et toutes les sujétions d'exécution liées à des croisements ou des passages à proximité d'ouvrage quelconque, la signalisation du chantier et des déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre : _____</i></p>	<p>_____</p> <p align="center">-</p>
L1.301	<p>Fourniture et pose de câblette 25 mm²</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre, la fourniture et la pose en tranchée d'un câble en cuivre nu de section 25 mm² pour la mise à la terre du réseau d'éclairage public conforme aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend toutes les fournitures et sujétions de mise en oeuvre.</p>	<p>_____</p> <p align="center">-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p><i>Le Mètre</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<p>L1.302</p>	<p>Fourniture et pose de câble RO2V 4x6mm²</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre l'exécution du câblage d'éclairage public de type U-1000 RO2V de 4 x 6 mm² conforme aux prescriptions du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture à pied d'oeuvre des rouleaux de câble conformément aux prescriptions du CCTP, toutes les sujétions de mise en place en surprofondeur et celles liées à des croisements ou passages à proximité d'ouvrage, l'essai général du réseau, les découpes et branchements à effectuer, l'établissement du schéma de câblage et sa remise en 4 exemplaires au Maître d'Oeuvre, les sujétions de passage en gaines ou en fourreaux, la mise en place des aiguilles de tirage dans l'éventualité de passage de câbles supplémentaires, la mise en place des dispositifs de colmatage, des réservations sous chaussées après passage des câbles pour éviter toute infiltration de matériaux.</p> <p><i>Le Mètre</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<p>L1.303</p>	<p>Fourniture et pose de câble RO2V 4x10mm²</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre l'exécution du câblage d'éclairage public de type U-1000 RO2V de 4 x 10 mm² conforme aux prescriptions du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture à pied d'oeuvre des rouleaux de câble conformément aux prescriptions du CCTP, toutes les sujétions de mise en place en surprofondeur et celles liées à des croisements ou passages à proximité d'ouvrage, l'essai général du réseau, les découpes et branchements à effectuer, l'établissement du schéma de câblage et sa remise en 4 exemplaires au Maître d'Oeuvre, les sujétions de passage en gaines ou en fourreaux, la mise en place des aiguilles de tirage dans l'éventualité de passage de câbles supplémentaires, la mise en place des dispositifs de colmatage, des réservations sous chaussées après passage des câbles pour éviter toute infiltration de matériaux, la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<p>L1.304</p>	<p>Fourniture et pose de TPC Ø63</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre en place, la fourniture et la pose de tuyau TPC annelé rouge conforme aux spécifications du CCTP et d'un modèle agréé par E.D.F.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture à pied d'oeuvre des tuyaux, l'assemblage et la pose des tuyaux conformément aux prescriptions du CCTP, la mise en place d'aiguille et de fil de tirage, la mise en place des dispositifs de colmatage des extrémités destinés à interdire toute infiltration de matériaux, toutes les sujétions de mise en place en surprofondeur ou liées à des croisements ou passages à proximité d'ouvrage, la signalisation du chantier.</p> <p><i>Le Mètre</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
L1.305	<p>Fourniture et pose de TPC Ø 160</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>au mètre en place, la fourniture et la pose de tuyau TPC conforme aux spécifications du CCTP et d'un modèle agréé par E.D.F.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture à pied d'oeuvre des tuyaux, - l'assemblage et la pose des tuyaux conformément aux prescriptions du CCTP, - la mise en place d'aiguille et de fil de tirage, - la mise en place des dispositifs de colmatage des extrémités destinés à interdire toute infiltration de matériaux, - toutes les sujétions de mise en place en surprofondeur ou liées à des croisements ou passages à proximité d'ouvrage, - la signalisation du chantier. <p><i>Le Mètre :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.306	<p>Grillage avertisseur rouge</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre, la fourniture et la pose du grillage avertisseur de couleur rouge, pour réseaux électriques, à 20 cm au-dessus des câbles.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture à pied d'oeuvre des rouleaux de grillage, le déroulement et la mise en place du grillage conformément aux prescriptions du CCTP, toutes les sujétions de mise en place en surprofondeur et celles liées à des croisements ou passages à proximité d'ouvrage, les découpes à effectuer sur le grillage.</p> <p><i>Le Mètre :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.307	<p>Fourniture et pose de chambre de tirage type LOT</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>L'unité l'exécution des chambres de tirage tel que décrit au CCTP et aux plans annexés.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <p>Les fouilles venant en complément du prix de "Tranchée" la réalisation du "type C" aux arrivées des tubes dans les chambres, y compris toutes sujétions de pose.</p> <p>Elles peuvent être soit de type préfabriqué, soit coulées en place suivant les normes et spécification de France Télécom.</p> <p><i>L'Unité :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.308	<p>Fourniture et pose de candélabre de 10,00 m</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la fourniture et la pose d'un candélabre et de son luminaire, tel que décrit au CCTP, ainsi que l'exécution du massif de fondation.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La réalisation des terrassements conformément aux prescriptions du CCTP, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place du béton C25/30, les frais de réglage des parements vus et ceux relatifs aux divers jointoiements à exécuter, la fourniture à pied et la mise en place des tiges d'ancrage, boulons et réservations pour câbles et</p>	<p>_____</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>platines éventuelles, la fourniture à pied d'oeuvre du candélabre et du luminaire conformes aux prescriptions du CCTP, la fixation du candélabre sur son massif support, la protection de la tête des tiges d'ancrage, la réalisation d'une pointe de diamant en béton C16/20, le montage du luminaire complet, l'exécution du câblage interne et des branchements, les essais de mise en service, les frais de stockage éventuels, le numérotage des fûts selon les indications du Maître d'Oeuvre, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<p>L1.309</p>	<p>Fourniture et pose de candélabre de 10,00 m + luminaire piéton</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la fourniture et la pose d'un candélabre et de ses luminaires, tel que décrit au CCTP, ainsi que l'exécution du massif de fondation.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La réalisation des terrassements conformément aux prescriptions du CCTP, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place du béton C25/30, les frais de réglage des parements vus et ceux relatifs aux divers jointoiements à exécuter, la fourniture à pied et la mise en place des tiges d'ancrage, boulons et réservations pour câbles et platines éventuelles, la fourniture à pied d'oeuvre du candélabre et du luminaire conformes aux prescriptions du CCTP, la fixation du candélabre sur son massif support, la protection de la tête des tiges d'ancrage, la réalisation d'une pointe de diamant en béton C16/20, le montage du luminaire complet, l'exécution du câblage interne et des branchements, les essais et réglage de mise en service, les frais de stockage éventuels, le numérotage des fûts selon les indications du Maître d'Oeuvre, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<p>L1.310</p>	<p>Fourniture et pose de mât d'éclairage + 4 projecteurs</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la fourniture et la pose d'un candélabre et de ses luminaires, tel que décrit au CCTP, ainsi que l'exécution du massif de fondation.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La réalisation des terrassements conformément aux prescriptions du CCTP, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place du béton C25/30, les frais de réglage des parements vus et ceux relatifs aux divers jointoiements à exécuter, la fourniture à pied et la mise en place des tiges d'ancrage, boulons et réservations pour câbles et platines éventuelles, la fourniture à pied d'oeuvre du candélabre et du luminaire conformes aux prescriptions du CCTP, la fixation du candélabre sur son massif support, la protection de la tête des tiges d'ancrage, la réalisation d'une pointe de diamant en béton C16/20, le montage des luminaires complet, l'exécution du câblage interne et des branchements, les essais et réglages de mise en service, les frais de stockage éventuels, le numérotage des fûts selon les indications du Maître d'Oeuvre, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p>	<p>_____</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<i>L'Unité : _____</i>	_____
L1.311	<p>réalisation de massif de fondation pour mât d'éclairage</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la réalisation de massif de fondation en béton tel que décrit au CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La réalisation des terrassements conformément aux prescriptions du CCTP, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place du béton C25/30, les frais de réglage des parements vus et ceux relatifs aux divers jointoiements à exécuter, la fourniture à pied et la mise en place des tiges d'ancrage, boulons et réservations pour câbles et platines éventuelles.</p> <p>la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	_____
L1.312	<p>Dépose et repose de candélabre existant</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la dépose et la repose d'un candélabre existant situé dans l'emprise des travaux.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Les sujétions de déconnexion du réseau électrique alimentant le candélabre et de réalimentation éventuelle des candélabres suivants qui ne seront pas déposés,</p> <p>La dépose du candélabre, de sa fondation et du luminaire.</p> <p>Les frais de mise en stock provisoire,</p> <p>La réalisation des terrassements conformément aux prescriptions du CCTP,</p> <p>La fabrication, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place du béton C25/30, les frais de réglage des parements vus et ceux relatifs aux divers jointoiements à exécuter,</p> <p>La fourniture à pied et la mise en place des tiges d'ancrage, boulons et réservations pour câbles et platines éventuelles,</p> <p>La repose du candélabre par un moyen laissée à l'initiative de l'entrepreneur.</p> <p>La fixation du candélabre sur son massif support,</p> <p>La protection de la tête des tiges d'ancrage,</p> <p>La réalisation d'une pointe de diamant en béton C16/20,</p> <p>Les frais de stockage éventuels,</p> <p>Le numérotage des fûts,</p> <p>La signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	_____
L1.313	<p>Dépose et évacuation de candélabre existant</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la dépose et l'évacuation d'un candélabre existant situé dans l'emprise des travaux.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Les sujétions de déconnexion du réseau électrique alimentant le candélabre et de réalimentation éventuelle des candélabres suivants qui ne seront pas déposés.</p> <p>La dépose du candélabre, de sa fondation et du luminaire.</p> <p>L'élimination des produits telle que définie au CCTP.</p> <p>La signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	_____

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
L1.314	<p>Fourniture et pose d'une boîte de dérivation</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la fourniture et la pose d'une boîte de dérivation sur un câble d'éclairage public existant conforme aux prescriptions du CCTP :</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture à pied d'oeuvre du matériel , les terrassements complémentaires, toutes les sujétions de mise en place en surprofondeur et celles liées à des croisements ou passages à proximité d'ouvrage, les découpes et branchements à effectuer, les sujétions de coupures du réseaux la mise en place des dispositifs de colmatage, la remise en état des lieux, La signalisation et les déviations éventuelles</p> <p><i>L'Unité :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.315	<p>Fourniture et pose d'une boîte de jonction</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la fourniture et la pose d'une boîte de jonction sur un câble d'éclairage public existant conforme aux prescriptions du CCTP :</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture à pied d'oeuvre du matériel , les terrassements complémentaires, toutes les sujétions de mise en place en surprofondeur et celles liées à des croisements ou passages à proximité d'ouvrage, les découpes et branchements à effectuer, les sujétions de coupures du réseaux la mise en place des dispositifs de colmatage, la remise en état des lieux, La signalisation et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
L1.316	<p>Déplacement de feux tricolores</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au forfait, la dépose et la repose de feux tricolore et appel piétons conformément aux plans joint au dossier et aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>Les sujétions de déconnexion du réseau électrique alimentant les feux, La dépose des mâts et de ses fondations, Les frais de mise en stock provisoire éventuels, La réalisation des terrassements conformément aux prescriptions du CCTP, La fabrication, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place du béton C25/30, les frais de réglage des parements vus et ceux relatifs aux divers jointoiements à exécuter, La fourniture à pied et la mise en place des tiges d'ancrage, boulons et réservations pour câbles et platines éventuelles, La repose des mats par un moyen laissée à l'initiative de l'entrepreneur. La fixation des mâts sur son massif support, La protection de la tête des tiges d'ancrage, La réalisation d'une pointe de diamant en béton C16/20, Les tranchées, les fourreaux, la fourniture et la pose du câblage et tous les raccordements. La remise en services des feux, l'attestation de conformité électrique délivrée par un organisme agréé, La signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p>	<p>_____</p>

<i>Numéro de Prix</i>	<i>Descriptif</i>	<i>Prix Unitaire Hors Taxe</i>
	<i>Le Forfait : _____</i>	_____ -
L1.317	Raccordement sur armoire de commande Ce prix rémunère : Au forfait, le raccordement du réseau d'éclairage public sur l'armoire de commande de l'éclairage public existante tel que décrit au CCTP. Il comprend : le raccordement sur l'armoire d'éclairage, le remplacement éventuel des borniers, les sujétions de raccordements jugées nécessaires par l'entrepreneur ou le maître d'oeuvre, les essais du réseau, la signalisation de chantier et les déviations éventuelles. <i>Le Forfait : _____</i>	_____ -