


# MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

SECOTEM

-  
-

PK 6.5 Rte de Montjoly  
**97354 REMIRE MONTJOLY**  
Tél: 0594252100



**AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD EDMARD LAMA**

**Bordereaux des prix LOT 2**

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
----------------	------------	-------------------------

<p><b>L2.100</b></p>	<p><b>Tranchée simple</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire, l'exécution de tranchées pour pose de canalisations susceptibles d'être exécutées avec des engins mécaniques, sur une profondeur maximale de 1,30 mètres, la longueur étant mesurée selon l'axe de la tranchée.</p> <p>Il comprend :</p> <p>L'implantation des travaux, les piquetages des ouvrages sous terrains, les sondages de localisation des canalisations AEP existantes perpendiculaires et parallèles au projet. L'ouverture de la fouille par engin mécanique, y compris toutes sujétions ponctuelles d'intervention manuelle. Toutes les sujétions d'exécution : épaissements, blindages, rabattements, drainages, Toutes les sujétions de sur-largeur liées à la mise en place des vannes et des tés. L'exécution de toutes les sujétions consécutives au croisement des autres réseaux. La mise en stock provisoire, sur un emplacement défini par le maître d'œuvre, des matériaux destinés à être réutilisés. Le réglage et le compactage du fond de fouille. Les opérations de remblais après pose de la canalisation et des organes d'exploitation et de leur sable d'enrobage. Le réglage du niveau fini de la tranchée. La remise en état des tronçons de fossés en pleine terre éventuellement traversés par la tranchée L'évacuation, le régalage et le réglage des déblais impropres en un lieu défini par le maître d'œuvre sis à moins de 5 km du centre de gravité du chantier. La signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<p><b>L2.101</b></p>	<p><b>Création d'un réseau goutte à goutte</b></p> <p>Au forfait, la fourniture et la pose d'une canalisation en polyéthylène de couleur marron, de goutteurs et des accessoires nécessaires à la réalisation d'un réseau goutte à goutte de surface conforme aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend:</p> <p>les études, la fourniture à pied d'oeuvre joints compris, la façon des joints par électrosoudage ou pièces de raccordement en laiton, la mise en place des tuyaux, les différentes coupes et pièces spéciales de raccordement, les passages sous clotures éventuelles, les sujétions des passages sous chaussée, - la pose d'agrafe pour le calage du tuyau,</p>	

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>la mise en place des goutteurs en respectant les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ils sont autorégulant, antivibrant et délivrent un débit uniforme même en terrain accidenté</li> <li>- Pour les arbustes ils possèdent un débit de 2L/H; pour les arbres 8L/H</li> <li>- Résistent aux UV</li> <li>- Chaque débit possède sa propre couleur</li> </ul> <p>l'essai hydraulique. y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.</p> <p><i>Le Forfait :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">-</p>
<b>L2.102</b>	<p><b>Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø 63</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre, la fourniture et la pose de tuyau TPC conforme aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>la fourniture à pied d'oeuvre des tuyaux, l'assemblage et la pose des tuyaux conformément aux prescriptions du CCTP, la mise en place d'aiguille et de fil de tirage, la mise en place des dispositifs de colmatage des extrémités destinés à interdire toute infiltration de matériaux, toutes les sujétions de mise en place en surprofondeur ou liées à des croisements ou passages à proximité d'ouvrage, la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">-</p>
<b>L2.103</b>	<p><b>Fourniture et pose de grillage avertisseur</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>au mètre, la fourniture et la pose du grillage avertisseur de couleur rouge, pour réseaux électriques, à 20 cm au-dessus des câbles.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture à pied d'oeuvre des rouleaux de grillage,</li> <li>- le déroulement et la mise en place du grillage conformément aux prescriptions du CCTP,</li> <li>- toutes les sujétions de mise en place en surprofondeur et celles liées à des croisements ou passages à proximité d'ouvrage,</li> <li>- les découpes à effectuer sur le grillage,</li> <li>- la signalisation du chantier.</li> </ul> <p><i>Le Mètre :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">-</p>
<b>L2.104</b>	<p><b>Fourniture et pose de 2 vannes sous regard 40x40</b></p> <p>Au forfait, la fourniture à pied d'oeuvre et la pose de 2 vannes dans un regard de dimensions intérieurs 40x40 conformément aux stipulations du CCTP.</p> <p>Il comprend:</p> <p>Les fouilles, la mise en place du regard, la mise en place des vannes manuelles de sectionnement des réseaux de type 1/4 de tour, à boisseau sphérique ou à bille, à passage direct, mâle- femelle ou femelle femelle, Les vannes seront de diamètres adaptés aux canalisations, Le type de chaque vanne devra être soumis au maître d'oeuvre Les manoeuvres d'ouverture et de fermeture devront être progressives et ne produire ni brun ni vibration., Les diamètres choisis seront toujours aux moins égaux à ceux des canalisations en place, la mise à la côte du regard, la remise en état des lieux.</p> <p><i>Le Forfait :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
<b>L2.105</b>	<p>Fourniture et pose de 3 électrovannes sous regard 50x50</p> <p>Au forfait, la fourniture à pied d'oeuvre et la pose de 3 électrovannes et d'un regard de dimensions intérieurs 50x50 conformément aux stipulations du CCTP.</p> <p>Il comprend:</p> <p>Les fouilles, la mise en place du regard, la fourniture et mise en œuvre de tous raccords et raccordements amont et aval, compris les purges, essais et épreuves de mise en eau, compris toutes sujétions de fourniture et mises en œuvre pour mise en service effective, la mise à la côte du regard, la remise en état des lieux.</p> <p><i>Le Forfait</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>—</p>
<b>L2.106</b>	<p>Réalisation du câblage des électrovannes</p> <p>Au forfait, la réalisation du câblage des électrovannes conformément aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend:</p> <p>Les fouilles, la fourniture et tous les raccordements des câbles, les essais et la mise en service, toutes les sujétions jugées nécessaires par l'entrepreneur ou par le Maître d'oeuvre,</p> <p><i>Le Forfait</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>—</p>
<b>L2.107</b>	<p>Fourniture et pose d'un programmeur pour arrosage automatique</p> <p>A l'unité, la fourniture et la pose d'un programmeur autonome conforme aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend:</p> <p>la mise en place du programmeur, les raccordements, les essais et la programmation, toutes les sujétions jugées nécessaires par l'entrepreneur ou par le Maître d'oeuvre.</p> <p><i>L'Unité</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>—</p>
<b>L2.108</b>	<p>Essai et mise en service du réseau d'arrosage</p> <p>Au forfait, les essais et la mise en service du réseau d'arrosage.</p> <p>Il comprend:</p> <p>le matériel nécessaires aux différents contrôles, les mesures de débits et pression, les contrôles des goutteurs, le contrôle de l'installation pendant 5 jours de fonctionnement, les réglages et essais complémentaires, l'efficacité générale du réseau.</p> <p><i>Le Forfait</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>—</p>
<b>L2.110</b>	<p>Réalisation d'une passerelle en bois</p> <p>A l'unité, la fourniture et la mise en place d'une passerelle en bois conformément aux plans joints au dossier et aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend:</p> <p>les terrassements et fouilles,</p>	<p>_____</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>les fondations,  la fourniture et la mise en œuvre de profilé métallique type IPN,  la fourniture et la mise en œuvre d'un solivage 5x15cm en bois classe IV avec un entraxe de 60cm  yc fixation par goujon inox 1cm long : 15cm  la fourniture et la mise en place d'un platelage bois classe IV, constitué de planche 350x20x2,3cm ,  l'assemblage,  y compris fixation et boulonnerie inox</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.111</b>	<p><b>Réalisation d'un escalier de 4 marches</b></p> <p>A l'unité, la réalisation d'un escalier conformément aux plans joints au dossier et aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend:</p> <p>les terrassements et fouilles,  les fondations,  la fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 coulé en place yc coffrage et ferrailage  le décoffrage,  la fourniture et la mise en place des nez de marche en bois classe IV ebène verte 350x30x2,3cm  la fourniture et la mise en place de la planche de seuil en bois classe IV eben vert 350x30x2,3cm  le prix inclus les fixations Goujon inox, le rabotage des planches et la finition de surface rainurée anti-dérapant.  le nettoyage des lieux,</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.112</b>	<p><b>Réalisation de plateforme multimodale</b></p> <p>A l'unité, la réalisation d'une plateforme conformément aux plans joints au dossier et aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend:</p> <p>les terrassements et fouilles,  la fourniture et la mise en place d'un film polyane,  la fourniture et la pose d'un cadre bois 350x350cm,  la fourniture et la mise en œuvre de 4 pannes 350x10x8cm,  la fourniture et la mise en œuvre de 8 carrés béton coulé en place, yc ferrailage,  la fourniture et la mise en œuvre d'un module banc/béton 103x103x45cm,  le nettoyage des lieux,</p> <p><i>L'Unité : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.113</b>	<p><b>Fourniture et mise en oeuvre de potelet anti-stationnement</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité la fourniture et la pose de potelet conforme aux prescriptions du CCTP et des plans joints au dossier</p> <p>Il comprend :</p> <p>L'implantation,  l'exécution des fouilles en terrain de toute nature,  la pose dans une fondations en béton C25/30,  le calage et le réglage,  toutes les interventions manuelles,</p>	<p>_____</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	l'entretien du potelet jusqu'à la réception des travaux, la remise en état des lieux, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.  <i>L'Unité : _____</i>	_____ -
<b>L2.114</b>	<b>Fourniture et pose de barrière en fonte</b>  A l'unité, la fourniture et la pose d'une barrière en font conformément aux plans joints au dossier et aux spécifications du CCTP.  Il comprend:  La fourniture à pied d'oeuvre, La réalisation d'un carottage pour la massife de fondation, la réalisation du massif de fondation en béton C25/C30 la mise en place des barrières, les réglages, l'entretien et la protection des barrières jusqu'à la réception des travaux, le nettoyage des lieux, la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.  <i>Le Mètre : _____</i>	_____ -
<b>L2.115</b>	<b>Fourniture et pose de corbeille de propreté</b>  A l'unité, la fourniture et la pose d'une corbeille de propreté conforme aux spécifications du CCTP.  Il comprend:  La fourniture à pied d'oeuvre, La réalisation d'un carottage pour la massif de fondation, la réalisation du massif de fondation en béton C25/C30, la mise en place du support et de la corbeille, les réglages, l'entretien et la protection des corbeilles jusqu'à la réception des travaux, le nettoyage des lieux, la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.  <i>L'Unité : _____</i>	_____ -
<b>L2.116</b>	<b>Préparations des sols pour engazonnement</b>  Au mètre carré, la préparation des sols conformément aux spécifications du CCTP.  Il comprend:  le réglage définitifs des matériaux dans les conditions définies au CCTP , l'épierrage de surfaces, le régalage des terres, l'évacuation des matériaux excédentaires et des déchets, la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.  <i>Le Mètre Carré : _____</i>	_____ -

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
<b>L2.117</b>	<p><b>Engazonnement</b></p> <p>Au mètre carré, l'engazonnement des surfaces selon les plans joints au dossier et conformément aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend:</p> <p>le réglage définitifs des matériaux dans les conditions définies au CCTP , l'épierrage de surfaces, le régalage des terres, l'évacuation des matériaux excédentaires et des déchets, la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Carré : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.200</b>	<p><b>Tranchée pour pose de réseaux divers</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire, l'exécution de tranchées pour pose de canalisations susceptibles d'être exécutées avec des engins mécaniques, sur une profondeur maximale de 1,30 mètres, la longueur étant mesurée selon l'axe de la tranchée.</p> <p>Il comprend :</p> <p>L'implantation des travaux, les piquetages des ouvrages sous terrains, les sondages de localisation des canalisations existantes perpendiculaires et parallèles au projet.</p> <p>Le découpage sur toute leur épaisseur des revêtements de chaussée, d'accotement ou de trottoirs, réalisé à la scie à béton, y compris l'évacuation des matériaux et leur mise en dépôt en un lieu agréé par le maître d'œuvre</p> <p>L'ouverture de la fouille par engin mécanique, y compris toutes sujétions ponctuelles d'intervention manuelle.</p> <p>Toutes les sujétions d'exécution : épaissements, blindages, rabattements, drainages, consolidation du fond de fouille...</p> <p>L'exécution de toutes les sujétions consécutives au croisement des autres réseaux.</p> <p>La mise en stock provisoire, sur un emplacement défini par le maître d'œuvre, des matériaux destinés à être réutilisés.</p> <p>Le réglage et le compactage du fond de fouille.</p> <p>La fourniture et la pose d'un grillage avertisseur composé d'un carroyage plastique de couleur marron avec fil d'acier inoxydable, pour canalisations non métalliques</p> <p>Les opérations de remblais après pose de la canalisation et de son sable d'enrobage.</p> <p>Le réglage du niveau fini de la tranchée.</p> <p>La remise en état des tronçons de fossés en pleine terre éventuellement traversés par la tranchée</p> <p>L'évacuation, le régalage et le réglage des déblais impropres en un lieu défini par le maître d'œuvre sis à moins de 5 km du centre de gravité du chantier.</p> <p>La signalisation du chantier et les mises en alternat de la circulation.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire : _____</i></p>	<p>_____</p> <p>-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
<b>L2.201</b>	<p>Fourniture et pose de TPC Ø63</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre en place, la fourniture et la pose de tuyau TPC annelé rouge conforme aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture à pied d'oeuvre des tuyaux, l'assemblage et la pose des tuyaux conformément aux prescriptions du CCTP, la mise en place d'aiguille et de fil de tirage, la mise en place des dispositifs de colmatage des extrémités destinés à interdire toute infiltration de matériaux, toutes les sujétions de mise en place en surprofondeur ou liées à des croisements ou passages à proximité d'ouvrage, la signalisation du chantier.</p> <p><i>Le Mètre :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.202</b>	<p>Fourniture et pose de fourreau ITC Ø25</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre en place, la fourniture et la pose de gaine ITC DN 25 conforme aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture à pied d'oeuvre des tuyaux, l'assemblage et la pose des tuyaux conformément aux prescriptions du CCTP, la mise en place d'aiguille et de fil de tirage, la mise en place des dispositifs de colmatage des extrémités destinés à interdire toute infiltration de matériaux, toutes les sujétions de mise en place en surprofondeur ou liées à des croisements ou passages à proximité d'ouvrage, la signalisation du chantier.</p> <p><i>Le Mètre :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.203</b>	<p>Fourniture et pose de canalisation PEHD DN50</p> <p>au mètre, la fourniture et la pose d'une canalisation en polyéthylène haute densité à joint soudé ou raccord de série PN 10 bars, décompté sans déduction des longueurs occupées par les pièces spéciales et comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'approche,</li> <li>- la fourniture à pied d'oeuvre joints compris,</li> <li>- la façon des joints par électrosoudage ou pièces de raccordement en laiton,</li> <li>- la mise en place des tuyaux,</li> <li>- les passages sous clotures éventuelles,</li> <li>- la coupe des tuyaux,</li> <li>- le prolongement de la canalisation jusqu'au niveau TN + 1 mètre et la mise en place d'un bouchon de protection.</li> <li>- l'essai hydraulique.</li> </ul> <p>y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.</p> <p><i>Le Mètre :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.204</b>	<p>Fourniture et pose de grillage avertisseur</p> <p><i>Le Mètre :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
<b>L2.205</b>	<p>Fourniture et pose de chambre de tirage type LOT</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>L'unité l'exécution des chambres de tirage tel que décrit au CCTP et aux plans annexés.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <p>Les fouilles venant en complément du prix de "Tranchée" la réalisation du "type C" aux arrivées des tubes dans les chambres, y compris toutes sujétions de pose.</p> <p>Elles peuvent être soit de type préfabriqué, soit coulées en place suivant les normes et spécification de France Télécom.</p> <p><i>L'Unité</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.206</b>	<p>Fourniture et pose de spot étanche pour illumination</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la fourniture et la pose spot étanche pour illumination et son support, tel que décrit au CCTP, ainsi que la fixation sur le sol support.</p> <p>Il comprend :</p> <p>la pose et la fixation du spot en visserie inox, la fourniture et la pose du transformateur, l'exécution du câblage interne et des branchements, les travaux d'étanchéité nécessaire, les essais de mise en service, les frais de stockage éventuels, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>L'Unité</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.207</b>	<p>Fourniture et pose du câblage pour les spots étanches</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au forfait, l'exécution du câblage des spots étanches conforme aux prescriptions du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture à pied d'oeuvre des rouleaux de câble conformément aux prescriptions du CCTP, toutes les sujétions de mise en place en surprofondeur et celles liées à des croisements ou passages à proximité d'ouvrage, l'essai général du réseau, les découpes et branchements à effectuer, l'établissement du schéma de câblage et sa remise en 4 exemplaires au Maître d'Oeuvre, les sujétions de passage en gaines ou en fourreaux, la mise en place des aiguilles de tirage dans l'éventualité de passage de câbles supplémentaires, la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Forfait</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.208</b>	<p>Canalisation PVC CR8 DN 200</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre lineaire la fourniture, le transport et la pose de canalisation de la série CR8 en PVC tel que décrit au CCTP et selon les spécifications du fascicule 70 du CCTG.</p> <p>Il comprend :</p> <p>l'implantation</p>	<p>_____</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>la fourniture des éléments , leur transport à pied d'oeuvre et leur mise en place au-dessus du lit de pose,  les terrassements complémentaires ,  les raccordements aux canalisations existantes regards et fossés y compris la fourniture de pièces spéciales de raccordement,  toutes les étanchéités,  la fourniture à pied d'oeuvre des matériaux nécessaires pour l'exécution du lit de pose et la réalisation du lit de pose,  la signalisation du chantier et des déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Linéaire :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.209</b>	<p>Fourniture et pose d'un caniveau à grille de type courbe</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre , la fourniture et la pose de caniveaux à grilles de type courbe, avec corps en polypropylène épais, feuillure en acier galvanisé et grilles en fonte ductile GS de largeur 300 mm conformément aux plans joints au dossier et spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>L'approche.  La fourniture à pied d'oeuvre, joints compris,  La pose sur lit en béton en béton C25/30,  La mise en place des étrier métalliques solidarissant les grilles aux corps du caniveau,  La mise en place des grilles,  Les remblais en sable,  les raccordements,  la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.210</b>	<p>Fourniture et mise en oeuvre de sable</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube de sable en place, conforme aux spécifications du CCTP, le remblai en sable de la future fontaine.</p> <p>Il comprend :</p> <p>la fourniture, le transport et le déchargement au lieu d'emploi, le répandage du sable.  le réglage et le compactage du sable conformément aux prescriptions du CCTP, y compris l'arrosage des matériaux si nécessaire.  la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Cube :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.211</b>	<p>Réalisation d'un mur en B.A. de forme circulaire</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre cube de béton, la réalisation des parois verticales et des semelles de fondations ; dimensionnées selon les charges définies par les plans en fissuration préjudiciable.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <p>Les études d'exécutions et plans de détail,  la réalisation des terrassements,  la fourniture et mise en œuvre de coffrages pour parement soignés,  la fourniture et pose du ferrailage,  la fourniture et pose de barbacanes,  la fourniture et la mise en œuvre de béton conformément aux prescriptions du CCTP,  la vibration du béton,  les ragréages éventuels et finitions,</p>	<p>_____</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
	<p>les essais en laboratoires, la remise en état des lieux, la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p>Y compris toutes sujétions de fourniture et d'exécution. <i>Le Mètre Cube</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.212</b>	<p><b>Fourniture et mise en oeuvre de béton de ciment finition imprimé</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre carré, la fourniture et la mise en oeuvre de 10 cm de béton de ciment avec une finition imprimé.</p> <p>Il comprend :</p> <p>La fourniture et la mise en oeuvre de coffrages, La fourniture et la pose d'une feuille de polyéthylène mince à large recouvrement à l'interface entre le sable et le béton, la fourniture et la mise en oeuvre de béton BC5 fibré conforme aux prescriptions du CCTP, le répandage, la vibration et le surfacage, pour une épaisseur finie de 10 cm en section courante, la fourniture et la mise en oeuvre d'un colorant durcisseur sur la surface de béton à traiter, le surfacage et le lissage, la fourniture et la mise en oeuvre d'une poudre colorante démoulante, la mise en place soignée des moules de marquage et le damage, la confection des joints, la réalisation d'une étanchéité de l'ensemble des joints, le nettoyage du béton durci, la fourniture et la mise en oeuvre d'une résine acrylique, la cure et toutes les sujétions de mise en oeuvre jugées nécessaires par l'entrepreneur ou le maître d'oeuvre, les essais et contrôles demandés au CCTP, la signalisation du chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Mètre Carré</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.213</b>	<p><b>Réalisation d'une fontaine y compris alimentation</b></p> <p>Au forfait, la réalisation d'une fontaine et des équipements attenants conformément aux plans joints au dossier et aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend:</p> <p>Les études d'exécutions, les pompes et leurs câbles d'alimentations, les canalisations et l'ensemble des raccords les vannes, les électrovannes, les jets moussants, les sondes de régulations de niveaux et protections manque d'eau, les pièces spéciales de traversées et d'étanchéités, les passes câbles, la réalisation des branchements, la fourniture et tous les raccordements des câbles, toutes les sujétions jugées nécessaires par l'entrepreneur ou par le Maître d'oeuvre, la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Forfait</i> : _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
<b>L2.214</b>	<p>Réalisation d'un bac tampon</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au forfait, la réalisation d'un bac tampon selon les dimensions indiquées aux plans du dossier et aux spécifications du CCTP.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <p>les études d'exécution,  la réalisation des terrassements et des fouilles y compris pompage éventuel,  la réalisation d'un béton de propreté de 5 cm ,  la fourniture et mise en œuvre de coffrages pour parement soignés,  la réalisation de réservation pour le raccordement des futurs canalisations et câbles,  la fourniture et pose du ferrailage,  la fourniture et la mise en œuvre de béton conformément aux prescription du CCTP,  la vibration du béton,  les ragréages et finitions,  les essais en laboratoires,  le remblais contigu à l'ouvrage,  la réalisation du revêtement d'étanchéité,  la fourniture et la pose de grille de type caillebotis,  la fourniture et la mise en place d'un dispositif de fermeture,  la remise en état des lieux,  la signalisation de chantier et les déviations éventuelles.</p> <p><i>Le Forfait :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.215</b>	<p>Armoire de commande</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité la fourniture et la pose de l'armoire de commande tel que décrit au CCTP.</p> <p>Il comprend :</p> <p>la fourniture à pied d'oeuvre du coffret conforme aux prescriptions du CCTP,  la mise en place du coffret y compris réalisation du socle support, toutes sujétions comprises, notamment les éléments de fixation,  la mise en place des équipements et les raccordements,  tous les frais et sujétions pour raccordement sur le réseau électrique  la réalisation des raccordements au comptage EDF,  les essais du réseau.</p> <p><i>L'Unité :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>
<b>L2.216</b>	<p>Essai et mise en service de la fontaine</p> <p>Au forfait, les essais et la mise en service de la fontaine.</p> <p>Il comprend:</p> <p>le matériel nécessaires aux différents contrôles,  les essais hydrauliques,  les mesures de débits et pression,  le réglages et le contrôles des sondes,  le réglage des jets moussants,  le réglage des plages horaires,  le contrôle de l'installation pendant 5 jours de fonctionnement,  l'établissement d'une note sur les contrôles et la maintenance à effectuer,  les réglages et essais complémentaires,  l'efficacité générale du réseau.</p> <p><i>Le Forfait :</i> _____</p>	<p>_____</p> <p>-</p>