

N° prix	Désignation	Prestations incluses	Prix en chiffres	Prix en lettres
<b>1 Déposes</b>				
1,1	Dépose de luminaire existant, y compris console et câblage ..... (l'unité)	- Dépose d'un luminaire, de sa console éventuelle et du câblage - Transport aux ateliers municipaux ou en décharge selon le cas		
1,2	Dépose poteau bois 6m moyen y compris évacuation .....(l'unité)			
1,3	Dépose d'un ensemble mât acier galvanisé et luminaire .....(l'unité)			
1,4	Dépose d'une armoire de commande existante .....(ens)	- dépose armoire de commande - repérage des câbles - transport aux ateliers municipaux ou en décharge selon les cas		
1,5	Dépose et repose d'un mât galva ou alu de hauteur 4 à 10m .....(l'unité)			
1,6	Dépose et repose d'un luminaire existant y compris raccordement			
<b>2 Fourniture supports</b>				
2,1	Fourniture et pose de support acier galvanisé de 8m .....(l'unité)	- Fourniture de support acier galvanisé, y compris : . terrassement préliminaires, . confection massif béton, . réglage vertical et coulage béton liquide sous plaque d'appui, . protection anticorrosion pied de mât, . confection chape en pointe de diamant de protection du socle.		
2,2	Fourniture et pose de support acier galvanisé de 9m .....(l'unité)	- Fourniture de support acier galvanisé, y compris : . terrassement préliminaires, . confection massif béton, . réglage vertical et coulage béton liquide sous plaque d'appui, . protection anticorrosion pied de mât, . confection chape en pointe de diamant de protection du socle.		
2,3	Fourniture et pose de support acier galvanisé de 10m .....(l'unité)	- Fourniture de support acier galvanisé, y compris : . terrassement préliminaires, . confection massif béton, . réglage vertical et coulage béton liquide sous plaque d'appui, . protection anticorrosion pied de mât, . confection chape en pointe de diamant de protection du socle.		
2,4	Fourniture et pose de support acier galvanisé de 4m, de diamètre supérieur à 90mm .....(l'unité)	- Fourniture de support acier galvanisé, y compris : . terrassement préliminaires, . confection massif béton, . réglage vertical et coulage béton liquide sous plaque d'appui, . protection anticorrosion pied de mât, . confection chape en pointe de diamant de protection du socle.		
2,5	Confection d'un massif béton pour candélabre de hauteur comprise entre 3 et 5m .....(l'unité)			
2,6	Confection d'un massif béton pour candélabre de hauteur comprise entre 6 et 10m .....(l'unité)			
2,7	Démolition massif béton existant .....(l'unité)	- Démolition d'un massif béton, y compris évacuation gravats et protection des câbles existants		
2,8	Pose et raccordement d'une lanterne récupérée, y compris nettoyage .....(l'unité)			
2,9	Confection de boîte de dérivation coulée sur câbles existant pour alimentation lumineuse .....(unité)			

<b>3</b>	<b>Fourniture luminaires</b>			
3,1	Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire classe II fonctionnel 100w SOHP .....(l'unité)	- Fourniture d'un luminaire, y compris lampe, - Montage sur support (tête de mât ou crosse), - Raccordement sur pied de mât ou coffret fusibles, par câble série U1000 RO2V		
3,2	Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire classe II fonctionnel 150w SOHP .....(l'unité)	- Fourniture d'un luminaire, y compris lampe, - Montage sur support (tête de mât ou crosse), - Raccordement sur pied de mât ou coffret fusibles, par câble série U1000 RO2V		
3,3	Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire classe II fonctionnel 250w SOHP .....(l'unité)	- Fourniture d'un luminaire, y compris lampe, - Montage sur support (tête de mât ou crosse), - Raccordement sur pied de mât ou coffret fusibles, par câble série U1000 RO2V		
3,4	Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire classe II fonctionnel 150w SOHP, type "Rocade" ou similaire.....(l'unité)	- Fourniture d'un luminaire, y compris lampe, - Montage sur support (tête de mât ou crosse), - Raccordement sur pied de mât ou coffret fusibles, par câble série U1000 RO2V		
3,5	Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire classe II résidentiel 100w SOHP .....(l'unité)	- Fourniture d'un luminaire, y compris lampe, - Montage sur support (tête de mât ou crosse), - Raccordement sur pied de mât ou coffret fusibles, par câble série U1000 RO2V		
4,3	Création d'une borne de terre à l'armoire avec raccordement des conducteurs d'équipotentialité et mesure de la valeur globale de prise de terre après raccordements ....(ens)			
4,4	Mise en place d'un bornier sur départs de l'armoire y compris reprises des câblages .....(ens)			
4,5	Mise en place d'un interrupteur marche forcée .....(ens)			
4,6	Fourniture et mise en œuvre d'une horloge astronomique .....(ens)			
<b>5</b>	<b>Pose et remise en état</b>			
5,1	Remplacement porte manquante sur mât existant .....(l'unité)	- Fourniture et pose porte de fermeture trappe d'accès au pied de candélabre, quelque soit le modèle concerné (acier galva ou alu)		
5,2	Plus value pour crosse de déport de 2.00m .....(l'unité)	- fourniture et montage en tête de mât, d'une console cintrée, de déport 2,00m en acier galvanisé		
5,3	Crossette de déport 1.00m pour montage sur support EDF .....(l'unité)	- Fourniture et montage crossette de déport 1.00m, y compris cerclage sur support EDF		
<b>6</b>	<b>Câblage</b>			
6,1	Fourniture et pose de câble série U1000 RO2V sous chaussée .....(ml)	- Fourniture et pose de câble série U1000 RO2V, section moyenne 5x10mm <sup>2</sup> , y compris : . confection fouille, avec évacuation déblais exédents et mise en œuvre lit de pose, . réfection définitive des couches de surfaces, . fourniture et pose Ø 63 et grillage avertisseur, . tirage et raccordement câbles		
6,2	Fourniture et pose de câble série U1000 RO2V sous trottoir non revêtu ou accotement .....(ml)	- Fourniture et pose de câble série U1000 RO2V, section moyenne 5x10mm <sup>2</sup> , y compris : . confection fouille, avec évacuation déblais exédents et mise en œuvre lit de pose, . réfection définitive des couches de surfaces, . fourniture et pose Ø 63 et grillage avertisseur, . tirage et raccordement câbles		
6,3	Fourniture et mise en œuvre de torsade aérienne de longueur moyenne 30m .....(l'unité)	- Fourniture et mise en œuvre de torsade aérienne, 2 conducteurs, y compris crochets d'ancrage		
6,4	Fourniture et mise en œuvre de torsade aérienne de longueur moyenne 40m .....(l'unité)	- Fourniture et mise en œuvre de torsade aérienne, 2 conducteurs, y compris crochets d'ancrage		
6,5	Confection d'une remontée aéro-souterraine .....(l'unité)	- Fourniture et montage goulotte acier inoxydable, y compris cerclage, sur hauteur 2.50m		
6,6	Câblage pied de candélabre sous boîtier classe II .....(l'unité)	- Fourniture de boîtier classe II, avec ses connecteurs et son porte fusible bipolaire, - recâblage complet, y compris réfection double isolation des câbles depuis le pied de mât. Ce prix inclus toutes sujétions nécessaires à la réalisation du recâblage.		
6,7	Fourniture et mise en œuvre de coffret de protection individuelle sur support existant .....(l'unité)	- Fourniture et pose de coffret de protection fusible individuel, y compris fixation par cerclage inox, - remplacement câblage vers torsade existante.		
	VU ET ACCEPTE		LU ET ACCEPTE	
	A		A	
	LE		LE	
	Le Maître de l'Ouvrage		Le(s) Entrepreneur(s)	