

ÉCOLE EDGARD GALLIOT

ÉCOLE EDGARD GALLIOT					
CADRE ESTIMATIF					
N°	DÉSIGNATION	UNITÉ	QTE	P.U .	TOTAL
LOT N°1 : MENUISERIE ALUMINIUM					
I	<u>DÉMOLITION</u> Dépose des jalousies	FT	1,00		
	sous total				
II	<u>MENUISERIE</u> Fourniture et pose de châssis fixe en aluminium pré laqué blanc de type security à lames de verre clair ép. 6mm, 100mm de hauteur y compris toutes sujétions				
1	Bureau directrice : 1,79 x 0,73	U	8,00		
2	Salle informatique : 1,79 x 0,73	U	8,00		
3	Infirmierie : 1,79 x 0,73	U	2,00		
4	Salle : 1,35 x 0,67	U	4,00		
5	Classe 1: 1,35 x 0,67 1,79 x 0,73	U	8,00		
6	Classe 2: 1,35 x 0,67 1,79 x 0,73	U	11,00		
7	Classe 3: 1,35 x 0,67 1,79 x 0,73	U	8,00		
8	Classe 4: 1,35 x 0,67 1,79 x 0,73	U	11,00		
9	Classe 5: 1,35 x 0,67 1,79 x 0,73	U	8,00		
10	Classe 6: 1,35 x 0,67 1,79 x 0,73	U	11,00		
11	Cuisine 1,79 x 0,67	U	8,00		
12	Réfectoire: 1,79 x 0,67	U	11,00		
	sous total				
LOT N°2 : CLOTURE EN BETON - GOUTTIERE					
I	<u>CLOTURE</u> 1 Dépose de la clôture existante	FT	1,00		
2	Fondation semelles filantes section 0,40 x 0,20, compris coffrage et armatures	m3	2,00		
3	longrines en béton armé 0,20 x 0,40, y compris coffrage et armatures,	m3	2,00		
4	Fourniture et pose de panneaux préfabriqués en béton armé identique à l'existant dim (2,50*1,80) modèle et coupe à prendre sur place	U	10,00		
5	Poteaux raiisseurs en béton armé 10x10cm	ft	11,00		
	sous total				
II	<u>TOITURE</u> 1 Fourniture et pose de gouttières aluminium y compris toutes accessoires de pose	ml	102		
2	Descente EP en aluminium y compris toutes accessoires de pose	U	4,00		
	sous total				
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

